

ESPECIFICAÇÃO ARMÁRIOS-PADRÃO GABINETES DESEMBARGADORES

Confecção, montagem e instalação de mobiliário padronizado, em MDF, para gabinetes de Desembargadores, Assessores, copa e sanitário.

ARMÁRIO PARA GABINETES DOS DESEMBARGADORES

Confecção e instalação de armário em painéis de MDF, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madefibra BP mogno, Duratex ou equivalente técnico), medindo aproximadamente 3,89x2,55x0,45m. O armário deverá ter base recuada/rodapé, portas com frisos/rebaixos e puxadores metálicos de sobrepor com aproximadamente 40cm de comprimento, prateleiras internas e externas, cabideiro metálico para togas e fechaduras. Seguindo o mesmo padrão de qualidade do mobiliário existente em outros gabinetes.

Para a execução dos serviços, vide projeto em anexo.

Antes da execução verificar medidas no local.

Quantitativo: 15

ARMÁRIO PARA GABINETES DOS ASSESSORES

Confecção e instalação de armário em painéis de MDF, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madefibra BP mogno, Duratex ou equivalente técnico), medindo aproximadamente 3,28x2,55x0,45 m. O armário deverá ter base recuada/rodapé, portas com puxadores metálicos de sobrepor com aproximadamente 40cm de comprimento e fechaduras. Seguindo o mesmo padrão de qualidade do mobiliário existente em outros gabinetes.

Para a execução dos serviços, vide projeto em anexo.

Antes da execução verificar medidas no local.

Quantitativo: 15

ARMÁRIO DO SANITÁRIO

Confecção e instalação de armário em MDF, medindo aproximadamente 1,85x0,6x0,55 m com 4 gavetas e prateleiras interna e externa, possuindo revestimento interno e externo em laminado melamínico texturizado, na cor branca. O armário deverá ter portas com puxadores metálicos de sobrepor com aproximadamente 12cm de comprimento.

Para a execução dos serviços, vide projeto em anexo.

Antes da execução verificar medidas no local.

Quantitativo: 25

ARMÁRIO DA COPA

Confecção e instalação de armário em MDF, **armário inferior** medindo aproximadamente 1,25x0,68x0,58m com 4 gavetas e prateleira interna e **armário superior** medindo aproximadamente 1,25x0,70x0,35m com prateleira interna e 2 externas, possuindo revestimento interno e externamente em laminado melamínico texturizado na cor branca contendo portas com puxadores metálicos de sobrepor com aproximadamente 12cm de comprimento. Os armários deverão ser instalados conforme projeto anexo. Deverá ser prevista também a confecção de uma prateleira no mesmo padrão, para complementar o armário superior na sua lateral.

Para a execução dos serviços, vide projeto em anexo.

Antes da execução verificar medidas no local.

Quantitativo: 25

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Todo o material e mão de obra necessária, inclusive para montagem e instalação dos armários, correrão por conta da contratada.

A empresa vencedora deverá aferir todas as medidas no local antes da confecção dos armários e visitar outros gabinetes onde já existem esses móveis, a fim de seguir o mesmo padrão.

A empresa vencedora deverá apresentar amostras dos laminados e puxadores à Coordenação de Projetos Arquitetônicos, antes da execução dos serviços.